

(仕様書表紙用紙)

令和6年度	令和6年度 総医 第 K05 号	工 事 仕 様 書 (地方独立行政法人三重県立総合医療センター)	
施設名	三重県立総合医療センター		
履行場所	三重県四日市市大字日永5450番地132		
工種	待合廊下ほか空調設備更新工事		
工期	契約日から令和7年2月28日まで		
工事の概要			
待合廊下ほか空調設備更新 1式			

工事内訳

＜ 工 事 名 ＞ 三重県立総合医療センター待合廊下ほか空調設備更新工事						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
(一)	電気設備工事	1		式		
(二)	機械設備工事	1		式		
	直接工事費					
(三)	共通仮設費	1		式		
	純工事費					
(四)	現場管理費	1		式		
	工事原価					
(五)	一般管理費等	1		式		
	工事価格					
	消費税等相当額	1		式		
	設計額					

工事種別内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電気設備工事		1		式					
機械設備工事		1		式					
計									

電気設備工事 種目別内訳

(一) 電気設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
① 外来系統待合廊下(南、中、北)	1	式		
② 中央放射線待合廊下	1	式		
③ 生化学血液検査室	1	式		
④ 細菌室	1	式		
計				

機械設備工事 種目別内訳

(二) 機械設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
① 外来系統待合廊下(南、中、北)	1	式		
② 中央放射線待合廊下	1	式		
③ 生化学血液検査室	1	式		
④ 細菌室	1	式		
計				

電気設備工事 細目別内訳

① 外来系統待合廊下(南、中、北)						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線材	EM-CET 38sq	51	m			
配線材	EM-IE 5.5sq	51	m			
配管材	金属製可とう電線管（ビニル被覆付き）F50	6	m			
漏電遮断機	ELB 3P 225AF 125AT	3	台			
既設空調動力盤 改造		1	式			
結線作業		1	式			
既設ケーブルラック脱着 及び電線撤去		1	式			
合計						

電気設備工事 細目別内訳

② 中央放射線待合廊下						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線材	EM-CET 22sq	8	m			
配線材	EM-IE 5.5sq	8	m			
配管材	金属製可とう電線管（ビニル被覆付き）F50	4	m			
漏電遮断機	ELB 3P 225AF 125AT	1	台			
配線用遮断機	NFB 3P 100AF 60AT	1	台			
既設空調動力盤改造		1	式			
結線作業		1	式			
合計						

電気設備工事 細目別内訳

③ 生化学血液検査室						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管材	金属製可とう電線管（ビニル被覆付き）F76	2	m			
付属品及び配管支持材		1	式			
既設配線室外機 脱着作業	CVT60sq	1	式			
室内機電源配線 脱着作業		1	式			
結線作業		1	式			
合計						

電気設備工事 細目別内訳

④ 細菌室						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設手元開閉器盤配線 脱着切り廻し		1	式			
結線作業		1	式			
合計						

機械設備工事 細目別内訳

① 外来系統待合廊下(南、中、北)						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調室外機	ビル用マルチエアコン 冷房45.0kW/暖房50.0kW 圧力計組込含む	3	台			
背面用網		3	台			
防振架台	(標準/塩害仕様)	3	台			
空調室内機	ビル用マルチエアコン 天井カセット型2方向吹出 冷房9.0kW/暖房10.0kW	14	台			
化粧パネル		14	台			
ワイヤードMEリモコン		3	台			
空調室内機	ビル用マルチエアコン 天井カセット型2方向吹出 冷房7.1kW/暖房8.0kW	1	台			
化粧パネル		1	台			
天井カセット2方向 ワイドパネル		1	台			
小計						
既設室外機撤去		3	台			
既設室外機搬出		3	台			
新設室外機搬入		3	台			
新設室外機据付		3	台			
既設室内機撤去		15	台			

機械設備工事 細目別内訳

① 外来系統待合廊下(南、中、北)						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設室内機搬出		15	台			
新設室内機搬入		15	台			
新設室内機据付		15	台			
室外機背面用網取付		3	台			
後施工アンカーボルト埋込	12mm φ ~ 16mm φ	12	本			
搬入車両使用料		1	式			
室外機搬出・搬入準備作業	経路養生費含む	1	式			
小計						
冷媒用被覆付銅管施工	31.8mm φ (20mm保温)	3	m			
冷媒用被覆付銅管施工	15.9mm φ (10mm保温)	3	m			
冷媒用被覆付銅管施工	15.9mm φ (20mm保温)	8	m			
冷媒用被覆付銅管施工	9.52mm φ (10mm保温)	8	m			
ドレン配管施工	VP25A	15	m			
配管支持金物取付		1	式			
ドレン屋内露出配管保温	ALGC保温筒 配管口径25A	1	式			

機械設備工事 細目別内訳

① 外来系統待合廊下(南、中、北)						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
連絡配線脱着		1	式			
リモコン取替		1	式			
冷媒配管気密試験		3	系統			
真空乾燥及び 冷媒追加充填		1	式			
SUSラッキング補修	呼び径 125mm	6	m			
SUSラッキングエルボ継手接合		1	式			
室外機廻り冷媒配管 支持架台		1	式			
小計						
既設機器冷媒回収		1	式			
既設機器冷媒処分		1	式			
機器試運転調整		1	式			
撤去機器廃材処分		1	式			
石綿含有建材事前調査		1	式			
小計						
合計						

機械設備工事 細目別内訳

② 中央放射線待合廊下						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調室外機	ビル用マルチエアコン 冷房35.5kW/暖房40.0kW 圧力計組込含む	1	台			
背面用網		1	台			
防振架台	(標準/塩害仕様)	1	台			
空調室内機	ビル用マルチエアコン 天井カセット型4方向吹出 冷房9.0kW/暖房10.0kW	4	台			
化粧パネル		4	台			
ワイヤードMEリモコン		1	台			
小計						
既設室外機撤去		1	台			
既設室外機搬出		1	台			
新設室外機搬入		1	台			
新設室外機据付		1	台			
既設室内機撤去		4	台			
既設室内機搬出		4	台			
新設室内機搬入		4	台			
新設室内機据付		4	台			

機械設備工事 細目別内訳

② 中央放射線待合廊下						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
室外機背面用網取付		1	台			
室外機基礎製作設置	C型鋼材 (75mm×50mm×900mmL) 簡易亜鉛メッキ	1	式			
搬入車両使用料		1	式			
室外機搬出・搬入準備作業	経路養生費含む	1	式			
小計						
冷媒用被覆付銅管施工	31.8mm φ (20mm保温)	1	m			
冷媒用被覆付銅管施工	15.9mm φ (10mm保温)	1	m			
冷媒用被覆付銅管施工	15.9mm φ (20mm保温)	2	m			
冷媒用被覆付銅管施工	9.52mm φ (10mm保温)	2	m			
ドレン配管施工	VP25A	4	m			
配管支持金物取付		1	式			
ドレン屋内露出配管保温	ALGC保温筒 配管口径25A	1	式			
連絡配線脱着		1	式			
リモコン取替		1	式			
冷媒配管気密試験		1	系統			

機械設備工事 細目別内訳

② 中央放射線待合廊下						
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
真空乾燥及び 冷媒追加充填		1	式			
SUSラッキング補修	呼び径 125mm	2	m			
SUSラッキングエルボ継手接合		1	式			
室外機廻り冷媒配管 支持架台		1	式			
小計						
既設機器冷媒回収		1	式			
既設機器冷媒処分		1	式			
機器試運転調整		1	式			
撤去機器廃材処分		1	式			
石綿含有建材事前調査		1	式			
小計						
合計						

機械設備工事 細目別内訳

③ 生化学血液検査室						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調室外機	ビル用マルチエアコン 冷房67.0kW/暖房77.5kW 圧力計組込含む	1	台			
背面用網		2	台			
防振架台	(標準/塩害仕様)	2	台			
分岐管キット		1	個			
空調室内機	ビル用マルチエアコン 天吊型 冷房11.2kW/暖房12.5kW	6	台			
ワイヤードMEリモコン		3	台			
ドレンアップメカ		6	台			
小計						
既設室外機撤去		1	台			
既設室外機搬出		1	台			
新設室外機搬入		2	台			
新設室外機据付		2	台			
既設室内機撤去		6	台			
既設室内機搬出		6	台			
新設室内機搬入		6	台			

機械設備工事 細目別内訳

③ 生化学血液検査室						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
新設室内機据付		6	台			
室外機背面用網取付		2	台			
室内機ドレンアップキット組込		6	台			
後施工アンカーボルト埋込	12mmφ～16mmφ	8	本			
搬入車両使用料		1	式			
室外機搬出・搬入準備作業	経路養生費含む	1	式			
小計						
既設冷媒配管撤去	25.4mmφ(20mm保温)	5	m			
冷媒用被覆付銅管施工	28.58mmφ(20mm保温)	9	m			
冷媒用被覆付銅管施工	15.9mmφ(20mm保温)	10	m			
冷媒用被覆付銅管施工	9.5mmφ(10mm保温)	6	m			
既設冷媒配管切廻作業	既設配管途中サイズ変更	10	箇所			
ドレン配管施工	VP20A	6	m			
配管支持金物取付		1	式			
ドレン屋内露出配管保温	ALGC保温筒 配管口径20A	6	m			

機械設備工事 細目別内訳

③ 生化学血液検査室						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
連絡配線脱着		6	台			
リモコン取替		1	式			
冷媒配管気密試験		1	系統			
真空乾燥及び冷媒追加充填		1	式			
SUSラッキング補修	呼び径 125mm	7	m			
SUSラッキングエルボ継手接合		1	式			
室外機廻り冷媒配管支持架台		1	式			
小計						
既設機器冷媒回収		1	式			
既設機器冷媒処分		1	式			
機器試運転調整		1	式			
撤去機器廃材処分		1	式			
石綿含有建材事前調査		1	式			
小計						
合計						

機械設備工事 細目別内訳

④ 細菌室						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調室外機	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 冷房3.6kW/暖房4.0kW	1	台			
空調室内機	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 天吊型 冷房3.6kW/暖房4.0kW	1	台			
MAスマートリモコン		1	台			
ドレンアップキット		1	台			
小計						
既設室外機撤去		1	台			
既設室外機搬出		1	台			
新設室外機搬入		1	台			
新設室外機据付		1	台			
既設室内機撤去		1	台			
既設室内機搬出		1	台			
新設室内機搬入		1	台			
新設室内機据付		1	台			
室内機ドレンアップキット 取付		1	台			
タイガーベース	L=500	2	本			

機械設備工事 細目別内訳

④ 細菌室						
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
室外機屋上手運び搬入		1	式			
小計						
冷媒用被覆付銅管施工	12.7mm φ (20mm保温)	2	m			
冷媒用被覆付銅管施工	6.4mm φ (8mm保温)	2	m			
配管支持金物取付		1	式			
断熱ホース	20A	1	m			
ドレン配管施工	VP20A	1	m			
ドレン配管保温	PMQ20A	1	m			
配管支持金物取付	ドレン配管・断熱ドレンホース	1	式			
リモコン取付		1	箇所			
冷媒配管気密試験		1	系統			
真空乾燥及び 冷媒追加充填		1	式			
SUSラッキング補修	呼び径 100mm	1	m			
SUSラッキングエルボ継手接合		1	式			
小計						

機械設備工事 細目別内訳

④ 細菌室						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設機器冷媒回収		1	式			
既設機器冷媒処分		1	式			
機器試運転調整		1	式			
撤去機器廃材処分		1	式			
石綿含有建材事前調査		1	式			
小計						
合計						

