

工事内訳

＜ 工 事 名 ＞三重県立総合医療センター1階救急外来天井内配管等修繕工事						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
(一)	建築工事	1		式		
(二)	機械設備工事	1		式		
	直接工事費					
(三)	共通仮設費	1		式		
	純工事費					
(四)	現場管理費	1		式		
	工事原価					
(五)	一般管理費等	1		式		
	工事価格					
	消費税等相当額	1		式		
	設計額					

直接工事費 細目別内訳

(一) 建築工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一) 建築工事						
簡易間仕切	W8000×H2500程度	1	式			
簡易仮設扉		1	箇所			
既設天井材 解体撤去費		1	式			
天井 ボード貼	110㎡	1	式			
廃棄物処分費		1	式			
天井ボードめくり復旧に伴う 既設天井付設備 一時取り外し、復旧	照明器具、非常灯、スピーカー、電気コンセント等 火災報知器、スプリンクラーヘッド養生 医ガス天吊型アウトレット	1	式			
(一) 計						

直接工事費 細目別内訳

(二) 機械設備工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(二) 機械設備工事						
1. 配管工事費						
排水用 ライニング鋼管	DVLP 100A 5.5m	1	本			
排水用 ライニング鋼管	DVLP 80A 5.5m	1	本			
排水用 ライニング鋼管	DVLP 65A 5.5m	1	本			
排水用 ライニング鋼管	DVLP 50A 5.5m	3	本			
同上継手類		1	式			
同上支持金物類		1	式			
保温材	100A 5.5m	6	m			
保温材	80A 5.5m	4	m			
保温材	65A 5.5m	3	m			
保温材	50A 5.5m	17	m			
継手類		1	式			
既設配管 撤去工事費		1	式			
配管工事費		1	式			

(二) 機械設備工事

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
保温工事費		1	式			
廃棄物処分費		1	式			
1. 計						

(二) 機械設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. FCU取替工事						
FCU (ファンコイルユニット)	冷房3.5kw、暖房3.46kw程度 天井カセット2方向吹出型FCU	4	台			
配管表面用 温度センサ		2	個			
デジタル設定器		2	個			
FCUコントローラー		2	個			
FCU用 電動2方ボール弁		4	個			
リレー電源ボックス		2	個			
同上取替工事費	電気工事含む	1	式			
ダクト工事		1	式			
配管工事		1	式			
試運転調整費		1	式			
産廃処理費		1	式			
2. 計						
(二) 計						(二) 計 = 1. 計 + 2. 計

共 通 費 種 目 別 内 訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
(三) 共通仮設費	1	式		
(四) 現場管理費	1	式		
(五) 一般管理費等	1	式		
工事価格				